



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

Avenida Brasil, 256 – Centro – Fone (43) 3540 1311 - CEP 86290-000

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020

Processo Administrativo Nº. 012/2020

ANEXO XIX

LOTE III

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOTE 3 : PRAÇA DAS MÃES.

Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar especificações técnicas e executivas dos procedimentos e trabalhos necessários na construção e instalação da Praça das Mães.

Considerações

A contratada obriga-se a seguir rigorosamente todas as especificações constantes dos desenhos arquitetônicos e memorial descritivo.

No caso de dúvidas quanto as especificações, as mesmas deverão ser sanadas diretamente junto a secretária de obras do município, por escrito, sem que haja prejuízo algum aos prazos de entrega e valores fixados durante o processo licitatório.

A contratada não poderá ainda se valer de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades, obriga-se ainda satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos arquitetônicos. No caso de erros ou discrepâncias; as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado e aprovado pela fiscalização.

Para os serviços de execução e instalação das peças constantes do projeto e descrito no respectivo memorial, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços.

Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serão novos e comprovadamente de primeira qualidade.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Placa da obra – 2,50 m²

Deverão ser mantidas na obra em local determinado pela fiscalização, placas de empreiteira e demais responsáveis técnicos pela execução, bem como a placa do Município com dados da obra, nas medidas 1,25 x 2,00 m².

1.2– Locação da obra – 55 m²

A obra será demarcada com a utilização de gabaritos de madeira (ripões) corridos e nivelados em todo o perímetro da construção.

2.0 –MONUMENTO DAS MÃES:

2.1 – Monumento – 1 cj

Monumento das mães composto por pedestal e conjunto escultórico (Mãe com Filhos), conforme projeto arquitetônico instalado no local.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

Avenida Brasil, 256 – Centro – Fone (43) 3540 1311 - CEP 86290-000

3-1 – COMPLEMENTO:

4,00	cj	Pergolado composto por duas colunas lisas/cônicas Øs variável 29/34 cm composta por plinto, base, copor e capitel dórico, altura total 2,41 mt, duas vigas 4,00 x 25x 10 cm e 10 viguetas com 2,40 x 07 x 15 cm em cimento natural, instalado no local.
6,00	pç	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m.
2,00	cj	Mesa redonda com Ø 0,80 cm (tabuleiro de xadrez) com 6 banquetas Ø 0,30 cm, altura 0,45 cm em cimento natural.
8,00	pç	Poste republicano em concreto armado com altura total de 2,46 mt globo em polietileno leitoso, anti-vandalismo, soquete, lâmpada de LED 50 w, com suporte para fixação gabarito em ferro.
12,00	pç	Banco em concreto e ferragem armada modelo pé em arco, com 1,40 mts de comprimento, 40 cm de largura, 50 cm de altura e 08 cm de espessura.

As peças em concreto, bem como os materiais aplicados, deverão obedecer além das normas e especificações aqui estabelecidas às padronizações da ABNT, o projeto arquitetônico e estrutural em todos os seus detalhes. Será de total responsabilidade da Contratada a boa execução da estrutura armada, a resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos, caberá a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substituição das peças, sendo que isso não implique em despesas ao contratante.

4.0 – PAVIMENTAÇÃO:

4.1 - Colchão de areia – 24 m³

Colchão de areia/ camada de pó de pedra, ou matéria equivalente com 4 cm de espessura.

4.2 – Paver – 472,40 m²

Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

5.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

5.1 – Eletroduto – 150m

Eletroduto flexível corrugado (3/4) - fornecimento e instalação.

5.2 - Caixa de passagem – 3 und

Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita

5.3 - Cabo de cobre – 50 m

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação.

5.4 - Cabo de cobre – 300 m

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

Avenida Brasil, 256 – Centro – Fone (43) 3540 1311 - CEP 86290-000

6.0 – PINTURA:

6.1 – Pintura – 200 m²

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos.

7.0 – Paisagismo

7.1 – Grama – 802,60 m²

Plantio de grama em placas (jardins e canteiros)

7.2 – Ixória – 400 und

Ixória chinesa cores variáveis

7.3 – Terra – 20 sc

Terra vegetal (sc com 25 kg)

Observações:

- Todas e qualquer dúvidas nas especificações acima, deverão ser verificadas junto ao setor de engenharia da Prefeitura.
- Materiais e serviços a serem utilizados serão fiscalizados pelo setor de engenharia da Prefeitura.
- Ao final da obra o local deverá ser entregue completamente limpo e todo entulho removido.

Local, _____, _____ de _____ de _____

Engenheiro responsável

Prefeito Municipal