



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

Avenida Brasil, 256 – Centro – Fone (43) 3540 1311 - CEP 86290-000

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020

Processo Administrativo Nº. 012/2020

ANEXO XIII
LOTE I

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LOTE 1 : PISTA DE CAMINHADA MARGINAL PR 443;

Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar especificações técnicas e executivas dos procedimentos e trabalhos necessários na construção e instalação da Pista de Caminhada Marginal PR 443.

Considerações

A contratada obriga-se a seguir rigorosamente todas as especificações constantes dos desenhos arquitetônicos e memorial descritivo.

No caso de dúvidas quanto as especificações, as mesmas deverão ser sanadas diretamente junto a secretária de obras do município, por escrito, sem que haja prejuízo algum aos prazos de entrega e valores fixados durante o processo licitatório.

A contratada não poderá ainda se valer de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades, obriga-se ainda satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos arquitetônicos. No caso de erros ou discrepâncias; as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado e aprovado pela fiscalização.

Para os serviços de execução e instalação das peças constantes do projeto e descrito no respectivo memorial, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços.

Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serão novos e comprovadamente de primeira qualidade.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Placa da obra –2,50 m²

Deverão ser mantidas na obra em local determinado pela fiscalização, placas de empreiteira e demais responsáveis técnicos pela execução, bem como a placa do Município com dados da obra, nas medidas 1,25 x 2,00 m².

2.0 – COMPLEMENTO:

41,00	pç	Poste republicano em concreto armado com altura total de 2,46 mt globo em polietileno leitoso, anti-vandalismo, soquete, lâmpada de LED 50 w, com suporte para fixação gabarito em ferro.
7,00	pç	Banco com floreira nas dimensões: 2 pranchas 125 x 40 x 45 cm, floreira 50 x 50 x 50 cm (totalizando 3,00 mts) em concreto armado.

As peças em concreto, bem como os materiais aplicados, deverão obedecer além das normas e especificações aqui estabelecidas às padronizações da ABNT, o projeto arquitetônico e estrutural em todos os seus detalhes. Será de total responsabilidade da Contratada a boa execução da estrutura armada, a resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

Avenida Brasil, 256 – Centro – Fone (43) 3540 1311 - CEP 86290-000

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos, caberá a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substituição das peças, sendo que isso não implique em despesas ao contratante.

3.0 – PAVIMENTAÇÃO:

3.1 - Regularização e compactação de solo.

CPF (contra partida física do Município).

Nota: A empresa contratada deverá solicitar junto a Prefeitura equipamentos para execução dos serviços e exercer acompanhamento técnico.

3.2 – Pavimentação – 92 m³

Execução de piso em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.

4.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1 – Eletroduto – 850 m

Eletroduto flexível corrugado (3/4) - fornecimento e instalação.

4.2 - Caixa de passagem – 4 und

Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita

4.3 - Cabo de cobre – 1.700 m

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação.

5.0 – PAISAGISMO:

5.1 – Plantio de grama – 800 m³

Plantio de grama em placas, serão executados as margens da pista de cainhada, 50 cm de cada lado.

Observações:

- Todas e qualquer dúvidas nas especificações acima, deverão ser verificadas junto ao setor de engenharia da Prefeitura.

- Materiais e serviços a serem utilizados serão fiscalizados pelo setor de engenharia da Prefeitura.

- Ao final da obra o local deverá ser entregue completamente limpo e todo entulho removido.

Local, Rancho Alegre, 17 de Fevereiro de 2020.

Engenheiro responsável

Prefeito Municipal