



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE TOMACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls) | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 0 | MUNICÍPIO / UF RANCHO ALEGRE/PR | BDI 1 22,99% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|----------|----------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 857.100,42 | |
| 1 | | | RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS | | | | | | 857.100,42 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | |
| 1.2. | | | PLACA | | | | | | - | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4,50 | 305,00 | BDI 1 | 375,12 | 1.688,04 | RA |
| 1.3. | | | RECAPE 01- AVENIDA BRASIL, ENTRE A RUA MAURO FERNANDES E LOTE 20 DA QUADRA 16 - CENTRO | | | | | | - | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 1.165,35 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 2.330,70 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI-I | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 1.165,35 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 2.377,31 | RA |
| 1.3.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 34,96 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 41.854,46 | RA |
| 1.3.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.856,37 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.986,32 | RA |
| 1.4. | | | RECAPE 02 - RUA ALAGOAS, ENTRE A RUA ESPIRITO SANTO E RUA AMAZONAS - CENTRO | | | | | | - | |
| 1.4.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 1.194,51 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 2.389,02 | RA |
| 1.4.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 1.194,51 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 2.436,80 | RA |
| 1.4.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 35,83 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 42.896,03 | RA |
| 1.4.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.902,57 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 2.035,75 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | - | |
| 1.5.1. | | | Horizontal | | | | | | - | |
| 1.5.2. | | | Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca) | | | | | | - | |
| 1.5.2.1. | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | M2 | 14,40 | 14,20 | BDI 1 | 17,46 | 251,42 | RA |
| 1.5.3. | | | Vertical | | | | | | - | |
| 1.5.3.1. | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,00 | 49,01 | BDI 1 | 60,28 | 361,68 | RA |
| 1.5.3.2. | SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,60 | 646,80 | BDI 1 | 795,50 | 477,30 | RA |
| 1.6. | | | RECAPE 03 - RUA M. COSTA MANSO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2 | | | | | | - | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 349,31 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 698,62 | RA |
| 1.6.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 349,31 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 712,59 | RA |
| 1.6.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 10,48 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 12.546,76 | RA |
| 1.6.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 556,49 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 595,44 | RA |
| 1.7. | | | RECAPE 04 - RUA RICARDO FRANCO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2 | | | | | | - | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 511,78 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.023,56 | RA |
| 1.7.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 511,78 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.044,03 | RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 15,35 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 18.377,17 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RANACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls) | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 RANCHO ALEGRE/PR | BDI 1 22,99% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 857.100,42 | |
| 1.7.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 815,08 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 872,14 | RA |
| 1.8. | | | RECAPE 05 - RUA MATHIAS O. PRETO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2 | | | | | | 24.275,14 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 582,86 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.165,72 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 582,86 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.189,03 | RA |
| 1.8.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 17,48 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 20.927,23 | RA |
| 1.8.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 928,19 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 993,16 | RA |
| 1.9. | | | RECAPE 06 - RUA PEDRO M. DO PRADO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2 | | | | | | 23.955,00 | |
| 1.9.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 575,01 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.150,02 | RA |
| 1.9.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 575,01 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.173,02 | RA |
| 1.9.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 17,25 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 20.651,87 | RA |
| 1.9.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 915,97 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 980,09 | RA |
| 1.10. | | | RECAPE 07 - RUA JOÃO MOREIRA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ -BAIRRO VISTA ALEGRE 2 | | | | | | 24.344,59 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 584,53 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.169,06 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 584,53 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.192,44 | RA |
| 1.10.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 17,53 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 20.987,09 | RA |
| 1.10.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 930,84 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 996,00 | RA |
| 1.11. | | | RECAPE 08 - RUA AUGUSTO NEUMANN NETO, ENTRE A RUA PARÁ E RUA TADASHI YAMAKAWA FINAL DO LOTE 1 DA QUADRA 22 BAIRRO VISTA ALEGRE 2 | | | | | | 107.970,74 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 2.591,62 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 5.183,24 | RA |
| 1.11.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 2.591,62 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 5.286,90 | RA |
| 1.11.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 77,75 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 93.083,08 | RA |
| 1.11.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 4.128,52 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 4.417,52 | RA |
| 1.12. | | | RECAPE 10 - RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA, ENTRE A RUA PARÁ AO LOTE 7 DA QUADRA 27 - BAIRRO VISTA ALEGRE1 | | | | | | 21.025,28 | |
| 1.12.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 504,78 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.009,56 | RA |
| 1.12.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 504,78 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.029,75 | RA |
| 1.12.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 15,14 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 18.125,76 | RA |
| 1.12.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 803,93 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 860,21 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RANACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-2020.xls) | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF RANCHO ALEGRE/PR |
| | | | BDI 1 22,99% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|----------------|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | | | | 857.100,42 | |
| 1.13. | | | RECAPE 11 - RUA PARÁ, ENTRE A RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA E RUA TADASHI YAMAKAWA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2 | | | | | - | 5.361,10 | |
| 1.13.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 128,85 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 257,70 | RA |
| 1.13.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 128,85 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 262,85 | RA |
| 1.13.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 3,86 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 4.621,23 | RA |
| 1.13.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 204,97 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 219,32 | RA |
| 1.14. | | | RECAPE 12 - RUA ESPIRITO SANTO, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 7 DA QUADRA 01 - CENTRO | | | | | - | 26.801,65 | |
| 1.14.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 643,30 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.286,60 | RA |
| 1.14.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 643,30 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.312,33 | RA |
| 1.14.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 19,30 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 23.106,15 | RA |
| 1.14.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.024,83 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.096,57 | RA |
| 1.15. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 639,49 | |
| 1.15.1. | | | Horizontal | | | | | - | - | |
| 1.15.2. | | | Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca) | | | | | - | 220,00 | |
| 1.15.2.1. | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | M2 | 12,60 | 14,20 | BDI 1 | 17,46 | 220,00 | RA |
| 1.15.3. | | | Vertical | | | | | - | 419,49 | |
| 1.15.3.1. | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,00 | 49,01 | BDI 1 | 60,28 | 180,84 | RA |
| 1.15.3.2. | SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,30 | 646,80 | BDI 1 | 795,50 | 238,65 | RA |
| 1.16. | | | RECAPE 13 - RUA MARANHÃO, ENTRE A RUA SÃO PAULO E AVENIDA BRASIL - CENTRO | | | | | - | 59.436,96 | |
| 1.16.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 1.426,88 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 2.853,76 | RA |
| 1.16.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 1.426,88 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 2.910,84 | RA |
| 1.16.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 42,80 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 51.240,59 | RA |
| 1.16.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 2.272,68 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 2.431,77 | RA |
| 1.17. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 843,77 | |
| 1.17.1. | | | Horizontal | | | | | - | - | |
| 1.17.2. | | | Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca) | | | | | - | 424,28 | |
| 1.17.2.1. | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | M2 | 24,30 | 14,20 | BDI 1 | 17,46 | 424,28 | RA |
| 1.17.3. | | | Vertical | | | | | - | 419,49 | |
| 1.17.3.1. | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,00 | 49,01 | BDI 1 | 60,28 | 180,84 | RA |
| 1.17.3.2. | SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,30 | 646,80 | BDI 1 | 795,50 | 238,65 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RANACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO | | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-2020.xls) | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 RANCHO ALEGRE/PR | BDI 1 22,99% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 857.100,42 | |
| 1.18. | | | RECAPE 14 - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENTRE A RUA AMAZONAS AO LOTE 2A - CENTRO | | | | | | 30.329,07 | |
| 1.18.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 728,00 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.456,00 | RA |
| 1.18.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 728,00 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.485,12 | RA |
| 1.18.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 21,84 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 26.147,07 | RA |
| 1.18.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.159,70 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.240,88 | RA |
| 1.19. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | 608,06 | |
| 1.19.1. | | | Horizontal | | | | | | - | |
| 1.19.2. | | | Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca) | | | | | | - | |
| 1.19.2.1. | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro | M2 | 10,80 | 14,20 | BDI 1 | 17,46 | 188,57 | RA |
| 1.19.3. | | | Vertical | | | | | | - | |
| 1.19.3.1. | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,00 | 49,01 | BDI 1 | 60,28 | 180,84 | RA |
| 1.19.3.2. | SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,30 | 646,80 | BDI 1 | 795,50 | 238,65 | RA |
| 1.20. | | | RECAPE 15 - RUA AMAZONAS, ENTRE A AVENIDA BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE - CENTRO | | | | | | 34.565,46 | |
| 1.20.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 829,88 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.659,76 | RA |
| 1.20.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 829,88 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.692,96 | RA |
| 1.20.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 24,89 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 29.798,56 | RA |
| 1.20.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.321,66 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.414,18 | RA |
| 1.21. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | 639,49 | |
| 1.21.1. | | | Horizontal | | | | | | - | |
| 1.21.2. | | | Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca) | | | | | | - | |
| 1.21.2.1. | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro | M2 | 12,60 | 14,20 | BDI 1 | 17,46 | 220,00 | RA |
| 1.21.3. | | | Vertical | | | | | | - | |
| 1.21.3.1. | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,00 | 49,01 | BDI 1 | 60,28 | 180,84 | RA |
| 1.21.3.2. | SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,30 | 646,80 | BDI 1 | 795,50 | 238,65 | RA |
| 1.22. | | | RECAPE 16 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 15 AO 25 DA QUADRA 17 - CENTRO | | | | | | 32.939,87 | |
| 1.22.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 790,68 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.581,36 | RA |
| 1.22.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 790,68 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.612,99 | RA |
| 1.22.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 23,72 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 28.397,82 | RA |
| 1.22.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.259,53 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.347,70 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RANACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTÍCO |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: *Referência 01-2020.xls) | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF RANCHO ALEGRE/PR |
| | | | BDI 1 22,99% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 857.100,42 |
| 1.23. | | | RECAPE 17 - RUA PARANÁ, DO LOTE 8 AO LOTE 20 DA QUADRA 17 - CENTRO | | | | | - | 36.731,09 |
| 1.23.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 881,70 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.763,40 |
| 1.23.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 881,70 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.798,67 |
| 1.23.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 26,45 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 31.666,20 |
| 1.23.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.404,50 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.502,82 |
| 1.24. | | | RECAPE 18 - ESQUINA DA RUA PARANÁ E RUA PARAIBA - CENTRO | | | | | - | 8.595,76 |
| 1.24.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 206,27 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 412,54 |
| 1.24.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 206,27 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 420,79 |
| 1.24.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 6,19 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 7.410,73 |
| 1.24.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 328,69 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 351,70 |
| 1.25. | | | RECAPE 19 - ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO E GUANABARA - CENTRO | | | | | - | 7.165,34 |
| 1.25.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 171,92 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 343,84 |
| 1.25.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 171,92 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 350,72 |
| 1.25.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 5,16 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 6.177,60 |
| 1.25.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 274,00 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 293,18 |
| 1.26. | | | RECAPE 20 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO E RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 5.585,82 |
| 1.26.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 305,93 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 611,86 |
| 1.26.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 305,93 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 624,10 |
| 1.26.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 9,18 | 339,08 | BDI 1 | 417,03 | 3.828,34 |
| 1.26.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 487,40 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 521,52 |
| 1.27. | | | RECAPE 21 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA BAHIA E RUA PIAUI - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 44.493,26 |
| 1.27.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 1.067,88 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 2.135,76 |
| 1.27.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 1.067,88 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 2.178,48 |
| 1.27.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 32,04 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 38.358,61 |
| 1.27.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.701,32 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.820,41 |
| 1.28. | | | RECAPE 22 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA LUIZ FEDRIGO E MANOEL ROSA - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 35.189,35 |
| 1.28.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 844,63 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.689,26 |

Handwritten signature



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE TOMACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTÍCO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls) | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 RANCHO ALEGRE/PR | BDI 1 22,99% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | 857.100,42 | |
| 1.28.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 844,63 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.723,05 | RA |
| 1.28.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 25,34 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 30.337,30 | RA |
| 1.28.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.345,55 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.439,74 | RA |
| 1.29. | | | RECAPE 23 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA SANTA CATARINA E RUA LUPÉRCIO RODRIGUES - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 24.358,30 | |
| 1.29.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 584,82 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.169,64 | RA |
| 1.29.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 584,82 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.193,03 | RA |
| 1.29.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 17,54 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 20.999,06 | RA |
| 1.29.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 931,37 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 996,57 | RA |
| 1.30. | | | RECAPE 24 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA MANOEL ROSA AO LOTE 10 DA QUADRA 38 - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 23.149,86 | |
| 1.30.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 555,75 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.111,50 | RA |
| 1.30.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 555,75 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.133,73 | RA |
| 1.30.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 16,67 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 19.957,49 | RA |
| 1.30.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 885,18 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 947,14 | RA |
| 1.31. | | | RECAPE 25 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 3 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 11.568,19 | |
| 1.31.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 277,76 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 555,52 | RA |
| 1.31.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 277,76 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 566,63 | RA |
| 1.31.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 8,33 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 9.972,76 | RA |
| 1.31.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 442,32 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 473,28 | RA |
| 1.32. | | | RECAPE 26 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 5 DA QUADRA 16 - CENTRO | | | | | - | 17.963,72 | |
| 1.32.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 431,26 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 862,52 | RA |
| 1.32.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 431,26 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 879,77 | RA |
| 1.32.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 12,94 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 15.491,90 | RA |
| 1.32.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 681,80 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 729,53 | RA |
| 1.33. | | | RECAPE 27 - RUA LUPÉRCIO RODRIGUES, ENRTE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 1 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 10.152,05 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RANACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls) | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 RANCHO ALEGRE/PR | BDI 1 22,99% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 857.100,42 | |
| 1.33.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 243,84 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 487,68 | RA |
| 1.33.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 243,84 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 497,43 | RA |
| 1.33.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 7,31 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 8.751,61 | RA |
| 1.33.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 388,16 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 415,33 | RA |
| 1.34. | | | RECAPE 28 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE E RUA JOSÉ PEREIRA FILHO - BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 29.427,13 | |
| 1.34.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 706,51 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.413,02 | RA |
| 1.34.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 706,51 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 1.441,28 | RA |
| 1.34.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 21,19 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 25.368,88 | RA |
| 1.34.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 1.125,19 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 1.203,95 | RA |
| 1.35. | | | RECAPE 29 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 13 DA QUADRA 37 -BAIRRO NATAL MARCOLINO | | | | | - | 13.650,75 | |
| 1.35.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 327,64 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 655,28 | RA |
| 1.35.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 327,64 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 668,39 | RA |
| 1.35.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 9,83 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 11.768,57 | RA |
| 1.35.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 521,97 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 558,51 | RA |
| 1.36. | | | RECAPE 30 - RUA ARMANDO MARCON, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 9 - CONJUNTO CONFIANÇA | | | | | - | 6.721,63 | |
| 1.36.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 161,42 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 322,84 | RA |
| 1.36.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 161,42 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 329,30 | RA |
| 1.36.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 4,84 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 5.794,50 | RA |
| 1.36.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 257,00 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 274,99 | RA |
| 1.37. | | | RECAPE 31 - RUA HERCULANO C. DA SILVA , ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 10 - CONJUNTO CONFIANÇA | | | | | - | 13.220,39 | |
| 1.37.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 317,34 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 634,68 | RA |
| 1.37.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 317,34 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 647,37 | RA |
| 1.37.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 9,52 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 11.397,44 | RA |
| 1.37.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 505,51 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 540,90 | RA |
| 1.38. | | | RECAPE 32 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 12 - CONJUNTO CONFIANÇA | | | | | - | 13.151,51 | |
| 1.38.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 315,81 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 631,62 | RA |
| 1.38.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 315,81 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 644,25 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 893265/2019 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE RANACHO ALEGRE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls') | DATA BASE 01-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF RANCHO ALEGRE/PR | BDI 1 22,99% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 857.100,42 | |
| 1.38.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 9,47 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 11.337,58 | RA |
| 1.38.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 502,86 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 538,06 | RA |
| 1.39. | | | RECAPE 33 - RUA MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 7 DA QUADRA 13 - CONJUNTO CONFIANÇA | | | | | - | 7.263,34 | |
| 1.39.0.1. | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem da pista | M2 | 174,45 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 348,90 | RA |
| 1.39.0.2. | SINAPI | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR1C | M2 | 174,45 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 355,88 | RA |
| 1.39.0.3. | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019 | M3 | 5,23 | 973,42 | BDI 1 | 1.197,21 | 6.261,41 | RA |
| 1.39.0.4. | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para pavimentação urbana | M3 x KM | 277,71 | 0,87 | BDI 1 | 1,07 | 297,15 | RA |
| 1.40. | | | RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A= 5,28 M2 | | | | | - | 18.022,12 | |
| 1.40.0.1. | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 M | M3 | 51,39 | 75,95 | BDI 1 | 93,41 | 4.800,34 | RA |
| 1.40.0.2. | SINAPI | 4720 | Pedra Brita n° 0, ou Pedrisco/ Fornecedor sem frete | M3 | 11,87 | 57,61 | BDI 1 | 70,85 | 840,99 | RA |
| 1.40.0.3. | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | M3 | 17,80 | 565,53 | BDI 1 | 695,55 | 12.380,79 | RA |


RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RANCHO ALEGRE/PR
Local
quinta-feira, 4 de março de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: LUCIANO M. RESENDE
CREA/CAU: 58.374/D
ART/RRT: 1720211122118